

IAP - Épületvillamosság 2. • 11. hét

Feladatlap - Falba süllyesztett alapszerelés

Név: _____ Dátum: _____

1. Írd sorrendbe a munkafolyamatot! (6 pont)

vezetékbehúzás • nyomvonal kitűzése • dobozolás • tervellenőrzés • csövezés • átjárhatóság ellenőrzése

2. Sorolj fel négy tipikus csövezési hibát! (8 pont)

3. Magyarázd meg, miért kell a dobozokat a kész falsíkhöz igazítani! (4 pont)

4. Egy nyomvonal számított hossza 18 m. 10% tartalékkal hány méter védőcsövet rendelni? Mutasd a számítást! (4 pont)

5. Készíts vázlatot egy helyiség kapcsoló-, dugalj- és lámpaáramkörének süllyesztett nyomvonaláról! (10 pont)

6. Írj négy ellenőrzési pontot, amelyet vakolás előtt elvégeznél! (8 pont)

Összesen: 40 pont